

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间洁具

标段：卫生间洁具

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		生产检测楼						
1	031004007001	小便器	1. 名称:立式小便器 2. 规格、类型:感应式自闭冲洗阀 3. 组装形式:成套	组	28			
2	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 规格、类型:采用红外感应式冲洗水龙头 3. 组装形式:成套	组	42			
3	031004006001	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 规格、类型:用自带水封便器 3. 组装形式:成套	组	14			
4	031004006002	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 规格、类型:采用脚踏式自闭冲洗阀,用自带水封便器 3. 组装形式:成套	组	56			
5	031004004001	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 组装形式:成套	组	7			
6	011210005001	成品隔断	1、厕所隔断详12YJ11-P102-1	m2	269.2			
7	011210005002	成品隔断	1、小便器隔断详12YJ11-P106-6	m2	6.83			
8	011505001001	洗漱台	1、洗面台详12YJ11-P53-2、12YJ11-P53-B	m2	23.03			
9	011503005002	金属靠墙扶手	1、抓杆做法参12YJ11-P87-A1	m	19.6			
10	011503005001	金属靠墙扶手	1、小便器抓杆做法参12YJ11-P88-2	m	29.4			
11	011503005003	金属靠墙扶手	1、安全抓杆做法参12YJ11-P89-1	m	48.44			
12	011505008001	卫生纸盒	1、取纸盒	个	14			
13	011505002001	晒衣架	1、挂衣钩,距地1200	个	28			
		分部小计						
		办公质检楼						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间洁具

标段：卫生间洁具

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031004007002	小便器	1. 名称:立式小便器 2. 规格、类型:感应式自闭冲洗阀 3. 组装形式:成套	组	41			
2	031004003002	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 规格、类型:采用红外感应式冲洗水龙头 3. 组装形式:成套	组	76			
3	031004006003	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 规格、类型:用自带水封便器 3. 组装形式:成套	组	24			
4	031004006004	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 规格、类型:采用脚踏式自闭冲洗阀,用自带水封便器 3. 组装形式:成套	组	82			
5	031004004002	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 组装形式:成套	组	13			
6	011210005003	成品隔断	1、厕所隔断详16J914-1 2/XT8、XT9	m2	416.73			
7	011210005004	成品隔断	1、小便器隔断详16J914-1 2/XT8、XT9	m2	8.32			
8	011505001002	洗漱台	1、洗面台详16J914-1 XT12	m2	42.77			
9	011503005004	金属靠墙扶手	1、抓杆做法参图纸	m	16.8			
10	011503005005	金属靠墙扶手	1、安全抓杆做法参图纸	m	43.68			
11	011505008002	卫生纸盒	1、取纸盒	个	24			
12	011505002002	晒衣架	1、挂衣钩,距地1200	个	48			
13	031004009002	烘手器	1、烘手器	个	24			
14	031004008001	单面盥洗槽	1、单面盥洗槽 2、图纸标注详16J4-1 XT22/1	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

